VILLE DE

PUISSERGUIER

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU MILLENAIRE

A6
Echelle: -

DETAIL ESTIMATIF

DIAG	AVP	PRO	DCE	VISA	DET	AOR

Indice	Date	Modifications	Dess.	Vérif.	Visa
-	17/12/2019	1ère édition	EFA	CCA	-

Dossier : n°GC34	Fichier : GC34-101-149+010-PVP.dwg	Codification :	Date d'impression :

oteis

Agence de Montpellier

Stratégie Concept - Bât A3
1300, Avenue Albert Einstein
34000 Montpellier

☎ : 04.67.40.90.00
🖹 : 04.67.40.90.01

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
100	**SÉRIE 100 - PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER**				
101	Installation et repliement de l'entreprise	Ft	1		
102	Installation du local du maître d'œuvre	Ft	1		
103	Signalisation temporaire du chantier	Ft	1		
104	Sondages de reconnaissance des réseaux	U	2		
105	Etudes d'exécution	Ft	1		
106	Dossier de récolement	Ft	1		
107	Constat huissier	Ft	2		
	SOUS-TOTAL				
200	**SÉRIE 200 - LIBÉRATION DES EMPRISES**				
201	Abattage et dessouchage d'arbres				
201a	- abattage et dessouchage d'arbres isolés	U	10		
202	Démolitions diverses				
202a	- d'ouvrages en béton armé	m3	2		
202b	- de maçonnerie de toutes natures	m3	10		
202c	- de bordures et caniveaux	ml	25		
203	Dépose et mise stock de panneaux de signalisation, directionnels et publicitaires	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				
300	**SÉRIE 300 - TERRASSEMENTS**				
301	Terrassement en déblai y/c démolition de chaussée sur 50cm	m3	1 300		
302	Evacuation en décharge autorisée	m3	1 300		
303	Exécution de purges	m3	150		
304	Fourniture et revêtement en terre végétale de talus et modelés paysagers	m3	335		
305	Réception de l'arase terrassement	m2	2 670		
306	Couche de forme GNT0/60 ép. 30cm	m3	275		
307	Géotextile anti-contaminant	m2	1 570		
	SOUS-TOTAL				

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
400	**SÉRIE 400 - CHAUSSÉES**				
401	Sciage et rescindement de chaussée	ml	20		
402	Graves non traitées (GNT) 0/20				
402a	- Couche de base chaussée / stationnement ép. 20cm	m3	170		
402b	- Couche de fondation chaussée / stationnement ép. 20cm	m3	170		
402c	- Couche de fondation/base trottoir ép. 30cm	m3	105		
402d	- Revêtement de surface ép. 30cm	m3	150		
403	Béton Bitumineux (BBS)				
403a	- BBS 0/10 ép. 5cm	m3	45		
404	Couche d'imprégnation	m2	830		
405	Bordures trottoirs				
405a	- Bordures type T2	ml	260		
406	Bande podotactile déveil à la vigilance	ml	15		
407	Béton désactivé				
407a	- Béton désactivé sur trottoir (12 cm)	m2	325		
407b	- Béton désactivé sur trottoir accès pompier (20 cm)	m2	85		
408	Mise à niveau d'ouvrages existants	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				
500	**SÉRIE 500 - SIGNALISATION**				
501	Nettoyage mécanique de la chaussée	m2	830		
502	Pré-marquage des bandes	ml	180		
503	Marquage d'une bande rétroréfléchissante en peinture blanche 36 mois				
503a	- Bande continue de 0,10 m de largeur	ml	180		
504	Marquages spéciaux (zébras, "cédez-le-passage", stop, passages piétons)				
504a	- Marquages spéciaux en peinture rétroréfléchissante 36 mois	m2	14		
505	Marquage en peinture bleue pour places handicapés	u	1		
506	Panneaux de police				
	Gamme Petite				
506a	- AB4	U	1		
506b	- C20a	U	2		
506c	- KH45	U	1		
	SOUS-TOTAL				
600	**SÉRIE 600 - ÉQUIPEMENTS DIVERS**				
601	Potelets				
601a	- Potelet acier fixe Type PMR	U	8		
602	Bancs acier/bois avec dossier L=0.50m	U	3		
603	Poubelle	U	3		
604	Gabions	m3	120		
605	Escalier en béton y.c mains courantes	Ft	1		
606	Muret ht vue : 0 à 0.35m longueur : 2m	Ft	2		
607	Jardinière	U	12		
	SOUS-TOTAL				

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
700	**SÉRIE 700 - EAUX PLUVIALES**				
701	Canalisations BA y/c tranchées				
701a	- 135 A Ø 400	ml	20		
702	Collecteur rectangulaire (Dalot) (cm) - (longueur x hauteur)				
702a	- 50 x 30	ml	25		
702b	- 60 x 40	ml	100		
703	Regard de visite Ø 1000 mm ou 1000 x 1000	U	5		
704	Regard à grillle 50 x 50	U	5		
705	Ouvrage amont bassin Entrée	U	1		
706	Ouvrage aval de bassin Sortie	U	1		
707	Ouvrage de tête	U	1		
708	Essais	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				
800	**SÉRIE 800 - EAUX USEES**				
801	Canalisations SN16 y/c tranchées				
801a	- SN16 Ø 200	ml	60		
802	Regard de visite Ø 1000 mm	U	2		
803	Raccordement à l'existant	Ft	2		
804	Essais	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				
900	**SÉRIE 900 - ADDUCTION EAU POTABLE**				
901	Canalisation Fonte y/c tranchées				
901a	- Ø 100	ml	40		
902	Vanne d'isolement				
902a	- Ø 100	U	2		
903	Vidange y compris regard Ø 800				
903a	- Vidange pour canalisation Ø 100	U	2		
904	Raccordement sur réseau existant	Ft	1		
905	Essais et stérilisation	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
1000	**SÉRIE 1000 - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC**				
1001	Fourreaux TPC type Janolène (mm)				
1001a	- Fourreau TPC Ø 63	ml	235		
1002	Chambre de tirage				
1002a	- 500 x 500	U	2		
1003	Cicuit de terre équipotentielle (câble 25 mm2)	ml	270		
1004	Câble de cuivre type U 1000 RO 2V				
1004a	- 4 x 16 mm2	ml	270		
1005	Raccordement sur réseau d'éclairage public existant	U	1		
1006	Candélabre				
1006a	Candélabre - Hauteur de feu =8m double	U	2		
1006b	Candélabre - Hauteur de feu =8m simple	U	1		
1006c	Candélabre - Hauteur de feu = 4m	U	4		
1006d	Borne lumineuse - Hauteur de feu = 1m	U	10		
1007	Réception de nuit	Ft	1		
	SOUS-TOTAL				
1100	**SÉRIE 1100 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS & ARROSAGE**				
1101	Arbres tiges				
1101a	- Tilia cordata • Tilleul à petites feuilles Ti MG 30/35	U	6		
1102	Arbustes				
1102a	- Abelia x grandiflora • Abélia C20 80/100	U	35		
1102b	- Choisya ternata • Oranger du Mexique C10 80/100	U	35		
1102c	- Eleagnus ebbingei • Chalef C10 80/100	U	35		
1102d	- Viburnum tinus • Laurier tin C25 60/80	U	35		
1103	Prairie rustique	m2	590		
1104	Bouche d'arrosage inclus raccordement et comptage)	Ft	4		
	SOUS-TOTAL				

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros

RECAPITULATIF

BET

SÉRIE 100 - PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER	
SÉRIE 200 - LIBÉRATION DES EMPRISES	
SÉRIE 300 - TERRASSEMENTS	
SÉRIE 400 - CHAUSSÉES	
SÉRIE 500 - SIGNALISATION	
SÉRIE 600 - ÉQUIPEMENTS DIVERS	
SÉRIE 700 - EAUX PLUVIALES	
SÉRIE 800 - EAUX USEES	
SÉRIE 900 - ADDUCTION EAU POTABLE	
SÉRIE 1000 - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	
SÉRIE 1100 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS & ARROSAGE	

TOTAL HT TRAVAUX	
TVA 20%	
TOTAL TTC TRAVAUX	

Lu et accepté par l'entrepreneur soussigné

A

Le