



DETAIL ESTIMATIF

Objet : Travaux de revêtement de routes - Commune de Puisserguier

Libellé	Unité	Quantité Prévues	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
<u>Série 100 - Préparation générale</u>				
Installation et repliement de l'entreprise	F	1		-
<u>Série 200 - Préparation des entreprises</u>				
Dérasement des accotements	ML	2600		-
Desherbage mécanique	ML	1000		-
Réalisation d'ancrage	ML	100		-
Rabotage support	M ²	1500		-
Balayage mécanique de support	M ²	7000		-
<u>Série 300 - Terrassements</u>				
Nettoyage et évaluation des déblais	M ²	1500		-
Reprofilage en GNT épaisseur 5 cm	M ²	700		-
Fourniture mise en œuvre et compactage de GNT 0/20 épaisseur 15 cm	M ³	300		-
<u>Série 400 AEP - EU - VRD</u>				
Mise à la côte Bouche à clé	U	20		-
Mise à la côte Tampon EU	U	5		-
Mise à la côte de chambre Télécom	U	5		-
<u>Série 500 - Chaussées - Trottoirs</u>				
Reprofilage en grave emulsion de bitume	M ²	1000		-
Réalisation couche d'imprégnation	M ²	3000		-
Réalisation couche d'accrochage	M ²	4000		-
Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BB 0/10 épaisseur 5 cm	M ²	10000		-

CUMULS

Montant H.T.		-
Montant T.V.A.	20,000%	-
Montant T.T.C.		-

Raison Sociale :

Date : ____/____/____

Nom du signataire :

Cachet de l'entreprise