



Puisserguier

Réseaux Humides RD 16

A.6.

Echelle

-

Détail Estimatif

EP

AVP

PRO

DCE

VISA

DET

AOR

Indice	Date	Modifications	Dess.	Vérif.	Visa
-	03/2020	Première diffusion	EFA	CCA	LLO
a	05/2020	Modification suite aux observations du projet CD34	EFA	CCA	CCA

Dossier : GC34.1.0010

Fichier : GC34.1.0014+015aPRH.dwg

oteis

Agence de Montpellier

Bât. A3 Stratégie Concept
1300 ave. Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

☎ : 04.67.40.90.00
✉ : 04.67.40.90.01

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
100	SÉRIE 100 - PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER				
101	Installation et repliement de l'entreprise	Ft	1		
102	Installation du local du maître d'œuvre	Ft	1		
103	Signalisation temporaire du chantier	Ft	1		
104	Sondages de reconnaissance des réseaux	U	10		
105	Etudes d'exécution	Ft	1		
106	Dossier de récolement	Ft	1		
107	Constat huissier	Ft	1		
SOUS-TOTAL					
200	SÉRIE 200 - LIBÉRATION DES EMPRISES				
201	Démolitions diverses				
201a	- d'ouvrages en béton armé	m3	20		
201b	- de maçonnerie de toutes natures	m3	25		
201c	- de chaussée (y.c) trottoirs, îlots, bordures, caniveaux	m2	2 150		
201d	- de canalisations et ouvrages hydrauliques linéaires	ml	400		
201e	- de Regards ou Grille ou Avaloirs	U	30		
202	Dépose et évacuation de canalisations (Y compris regard) en décharge spécifique (amiante)	ml	150		
203	Dépose et mise en stock de mobiliers urbains	Ft	1		
204	Dépose et mise stock de panneaux de signalisation, directionnels et publicitaires	Ft	1		
205	Remplissage de conduite abandonnée	m3	50		
SOUS-TOTAL					
300	SÉRIE 300 - EAUX PLUVIALES				
301	Canalisations BA y/c tranchées				
301a	- 135 A Ø 400	ml	50		
301b	- 135 A Ø 500	ml	70		
302	Collecteur rectangulaire (Dalot) (cm) - (longueur x hauteur)				
302a	- 100 x 40	ml	164		
303	Regard de visite Ø 1000 mm	U	3		
304	Regard de visite				
304a	- pour dalot béton	U	15		
305	Reprise des EP riviérains	Ft	1		
306	Masque dans regard pour abandon conduite	U	20		
307	Raccordement sur réseau existant	U	3		
308	Réfection de chaussée	m2	100		
309	Essais	Ft	1		
SOUS-TOTAL					

N° DE PRIX	DÉSIGNATION	U	Q TF	PU HT en euros	Montant HT TF en euros
------------	-------------	---	------	----------------	------------------------

400	SÉRIE 400 - EAUX USEES				
401	Canalisation PVC y/c tranchées				
401a	- SN16 Ø 200	ml	1 100		
402	Canalisation Fonte y/c tranchées				
402a	- Ø 200 de résistance 16 bars	ml	220		
403	Plus valus pour passage dans le radier du cadre EP y/c bétonnage et ferrillage	Ft	2		
404	Regard de visite EU				
404a	- Regard de visite Ø 800	U	50		
405	Branchement particulier	U	103		
406	Reprise branchement particulier dans cadre	U	10		
407	Masque dans regard pour abandon conduite	U	150		
408	Raccordement sur réseau existant	U	8		
409	Réfection de chaussée	m2	450		
410	Essais	Ft	1		

SOUS-TOTAL

500	SÉRIE 500 - ADDUCTION EAU POTABLE et EAU BRUTE				
501	Canalisation fonte y/c tranchées				
501a	- Ø 80	ml	10		
501b	- Ø 100	ml	130		
501c	- Ø 125	ml	30		
501d	- Ø 150	ml	640		
501da	- Ø 200	ml	290		
502	Canalisation PVC y/c tranchées				
502a	- Ø 90	ml	250		
503	Coffret de comptage	U	103		
504	Vanne d'isolement	U	20		
505	Ventouse y compris regard Ø 800	U	4		
506	Vidange y compris regard Ø 800	U	6		
507	Poteaux incendie				
507a	- Ø 100 fournissant 60 m3/h à 1 bar	U	5		
508	Raccordement sur réseau existant	U	18		
509	Branchement particulier	U	103		
510	Baionnettes	U	5		
511	Réfection de chaussée	m2	100		
512	Essais	Ft	1		

SOUS-TOTAL

RECAPITULATIF

BET

SÉRIE 100 - PRÉPARATION GÉNÉRALE DU CHANTIER

SÉRIE 200 - LIBÉRATION DES EMPRISES

SÉRIE 300 - EAUX PLUVIALES

SÉRIE 400 - EAUX USEES

SÉRIE 500 - ADDUCTION EAU POTABLE et EAU BRUTE

TOTAL HT TRAVAUX

TVA 20%

TOTAL TTC TRAVAUX

Lu et accepté par l'entrepreneur soussigné

A

Le