

n° art.	LIBELLE	U	Quantité	P.U. Euros	Somme Euros
<b>ANCIENNE MAISON POUCCERNAI</b>					
<b>CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE</b>					
<b>LOT N°1 : ECHAFAUDAGES / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE / OUVRAGES DIVERS</b>					
	<b>I.2</b>	<b>OUVRAGES D'ECHAFAUDAGES</b>			
1	1.1	<b>Echafaudages légers et plancher de travail en dépose / repose ou mobiles</b> . Echafaudages verticaux pour agrandissement de la terrasse et réfection des enduits de l'arc supportant la terrasse	ens	1,00	
			<b>SOUS TOTAL HT</b>		
	<b>I.3</b>	<b>OUVRAGES DE DEPOSE / DEMOLITION</b>			
2	2.1	<b>Dépose d'ouvrages divers sans conservation</b> . Montants métalliques et grillage présents sur le muret au Nord	ens	1,00	
	2.2	. Garde-corps du palier et de l'escalier condamné au Nord (compris découpes et stabilisation de la partie conservée)	ens	1,00	
3	3.1	<b>Démolition d'ouvrages horizontaux</b> . Revêtement en béton sur l'emprise de la rampe et de la terrasse agrandie au-devant de l'élévation Nord	m2	7,50	
			<b>SOUS TOTAL HT</b>		
	<b>I.4</b>	<b>OUVRAGES DE MACONNERIE</b>			
4	4.1	<b>Piochement d'enduit</b> . Elévation Est et arase du muret maçonné au Nord	m2	6,70	
	4.2	. Elévation Nord de l'arc soutenant la terrasse	m2	4,50	
5	5.1	<b>Maçonnerie de moellons neufs</b> . Pour création d'un massif reposant sur l'escalier condamné au Nord afin de soutenir la terrasse créée compris arase	m3	1,00	
6	6.1	<b>Relancis de moellons</b> Par groupe au-delà de 4 . Pour reprise de l'angle Sud Est du muret maçonné compris purge des parties instables	m3	0,50	
7	7.1	<b>Enduit au mortier de chaux</b> . Sur la partie reprise du muret maçonné au Nord	m2	6,70	
	7.2	. Sur le massif créé pour supporter la partie agrandie de la terrasse	m2	2,50	
	7.3	. Sur l'arc soutenant la terrasse	m2	4,50	
			<b>SOUS-TOTAL HT</b>		
	<b>I.5</b>	<b>OUVRAGES DIVERS</b>			
8	8.1	<b>Dalle en béton-armé</b> Pour création de la rampe d'accès et agrandissement de la terrasse au droit de l'élévation Nord compris forme de pente et raccords sur revêtement existant : . Réalisation de la dalle en béton-armé de ciment blanc teinté compris empochement dans les maçonneries, coffrages, façon de rampe d'environ 4% sur 2,56ml et d'un palier de 4m x 1,69m avec forme de pente transversale pour l'écoulement des eaux de 1% env.	m3	2,90	
	8.2	. Façon de parement bouchardé sur la dalle	m2	11,60	
	8.3	. Façon de joint de retrait en alignement avec le regard	ml	4,20	
	8.4	. Reprise du regard EP présent sur la rampe comprenant démolition de l'existant, fourniture et pose d'un regard 30 X30 avec tampon en fonte.	ens	1,00	
	8.5	. Remplacement de la canalisation d'EP encastrée dans le dallage compris dépose de celle existante et raccordement sur l'exutoire	ens	1,00	
	8.6	. Raccords de sol en béton harmonisés avec l'existant	m2	2,00	
9	9.1	<b>Reprise de regard</b> . Démolition du regard existant et de la canalisation en sol	ens	1,00	
	9.2	. Fourniture et pose d'un regard préfabriqué de 30 x 30 cm	ens	1,00	
	9.3	. Fourniture et pose d'une canalisation pvc diam. 150 mm compris raccordement sur regard et sur exutoire, fouille et remblaiement compacté.	ens	1,00	

10	1.5.3	<b>Peinture de marquage au sol</b>			
10.1		Bandes délimitant le stationnement PMR au Sud de la cour du château	ml	16,60	
11	1.5.4	<b>Evacuation des gravois</b>	ens	1,00	
			<b>SOUS-TOTAL HT</b>		
			<b>LOT N°1 TOTAL HT</b>		
			TVA 20%		
			<b>LOT N°1 TOTAL TTC</b>		