

n° art.	LIBELLE		U	Quantité	P.U. Euros	Somme Euros
ANCIENNE MAISON POUCERNAL						
CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE						
LOT N°2 : SERRURERIE / FERRONNERIE						
1	II.2.1	Fourniture et pose d'un garde-corps en acier thermolaqué . Fabrication d'un garde-corps comprenant 6 montants en fer plats de 10 mm d'épaisseur et de 40mm de large biseauté en tête et en pied, main courante en tés 40mm x 40mm, entretoises supérieures et inférieures en fer plats de 10mm d'ép x 40mm de large, remplissage par grillage en métal déployé sur cadre en cornière de 30mm x 30mm; fixation par ailettes boulonnées sur nez de dalle en tôle de 10mm d'ép x 220mm de larg.				
1.1			ml	4,60		
1.2		. Pose de l'ensemble	ens.	1,00		
2	II.2.2	Fourniture et pose de main courante en acier thermolaqué . Main courante au-dessus du muret maçonné au Nord comprenant 5 montants en fer plat de 10mm d'ép et de 40mm de large biseauté en tête et scellé sur l'arase du muret, main courante en tés 40mm x 40mm				
2.1			ml	5,20		
2.2		. Main courante au niveau de la rampe d'accès en rond de 22mm de diam compris fixations par ecuyers forgés et façon de crosse forgée aux extrémités	ml	2,60		
2.3		. Pose des mains courantes	ens.	1,00		
3	II.2.3	Fourniture et pose d'un panneau de signalisation en tôle découpée . Fabrication du panneau en tôle de 10mm d'ép. Format carré de 400mm x 400mm . Découpe du pictogramme aux normes signalisation verticale de stationnement PMR				
3.1			ens.	1,00		
3.2		. Pose de panneau sur emplacement du stationnement PMR	ens.	1,00		
					LOT N°2 TOTAL HT	
					TVA 20%	
					LOT N°2 TOTAL TTC	